



## Koperskeuzelijst

**Projectnaam** Floating Gardens  
**Bouwtype** APP  
**Datum** 01-11-2022

## Ruwbouwopties

### Bouwkundig

<input type="checkbox"/>	1.01	Verplaatsen binnendeur	€ 75,00
<input type="checkbox"/>	1.02	verplaatsen bouwkundige binnenwand excl. elektra prijs per m1	€ 50,00

### Elektra

<input type="checkbox"/>	3.01	Verplaatsen wand elektrapunt. <i>U dient de gewenste positie gemaatvoerd op tekening aan te geven inclusief de hoogte. Indien er geen specifieke hoogte is opgegeven, wordt de wandcontactdoos / cai / utp op ca. 300 mm boven afgewerkte vloer gemonteerd en schakelaar op ca. 1050 mm.</i>	€ 115,00
<input type="checkbox"/>	3.13.1	Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep. <i>Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos, aangesloten op een aparte groep in de meterkast (230V-16A). De groep wordt aangebracht onder een bestaande aardlekschakelaar.  U dient de gewenste positie gemaatvoerd op tekening aan te geven inclusief de hoogte. Indien er geen specifieke hoogte is opgegeven, wordt de wandcontactdoos op ca. 300 mm boven afgewerkte vloer gemonteerd.  Als het maximaal aantal groepen in de meterkast wordt overschreden moet de meterkast worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (Optie 3.17). Nadat al uw keuzes met betrekking tot de elektra-installatie bekend zijn, zal door de installateur worden nagegaan of optie 3.17 voor uw woning noodzakelijk is.</i>	€ 470,00
<input type="checkbox"/>	3.13.3	Bedraden en afmonteren loze leiding oven op een aparte groep. <i>Het bedraden en afmonteren van de loze leiding tbv een oven, aangesloten op een aparte groep in de meterkast (230V-16A). De groep wordt aangebracht achter een aardlekschakelaar.  Als het maximaal aantal groepen in de meterkast wordt overschreden moet de meterkast worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (Optie 3.17). Nadat al uw keuzes met betrekking tot de elektra-installatie bekend zijn, zal door de installateur worden nagegaan of optie 3.17 voor uw woning noodzakelijk is.  Hoogte conform keuken 0-tekening.</i>	€ 265,00
<input type="checkbox"/>	3.13.4	Bedraden en afmonteren loze leiding quooker op een aparte groep. <i>Het bedraden en afmonteren van de loze leiding tbv een quooker, aangesloten op een aparte groep in de meterkast (230V-16A). De groep wordt aangebracht achter een aardlekschakelaar.  Als het maximaal aantal groepen in de meterkast wordt overschreden moet de meterkast worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (Optie 3.17). Nadat al uw keuzes met betrekking tot de elektra-installatie bekend zijn, zal door de installateur worden nagegaan of optie 3.17 voor uw woning noodzakelijk is.  Hoogte conform keuken 0-tekening.</i>	€ 265,00

# Koperskeuzelijst

**Projectnaam** Floating Gardens  
**Bouwtype** APP  
**Datum** 01-11-2022

## Ruwbouwopties

### Elektra

- |                          |        |  |            |
|--------------------------|--------|--|------------|
| <input type="checkbox"/> | 3.17   | Extra aardlekschakelaar in de meterkast.<br><i>Het aanbrengen van een extra 2-polige aardlekschakelaar in de meterkast waardoor ruimte voor 4 extra elektragroepen ontstaat. Indien er meer dan 8 groepen voor de elektra-installatie in de woning nodig zijn, is het noodzakelijk om de meterkast uit te breiden en dus te kiezen voor deze optie. Nadat al uw keuzes met betrekking tot de elektra-installatie bekend zijn, zal door de installateur worden nagegaan of deze optie voor uw woning noodzakelijk is. De genoemde prijs is exclusief de extra elektragroepen.</i> | € 315,00   |
| <input type="checkbox"/> | 3.25.1 | Bedraden en afmonteren loze leiding tpv kookeiland als 2x 230 volt kookaansluiting.<br><i>Aanwezige loze leiding bedraden en afmonteren met een extra 2x 230V kookaansluiting.</i><br><br><i>Als het maximaal aantal groepen in de meterkast wordt overschreden moet de meterkast worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (Optie 3.17). Nadat al uw keuzes met betrekking tot de elektra-installatie bekend zijn, zal door de installateur worden nagegaan of optie 3.17 voor uw woning noodzakelijk is.</i>   | € 440,00   |
| <input type="checkbox"/> | 3.52.1 | Bedraden en afmonteren loze Leiding als aansluitpunt data CAT6.<br><i>Bedraden en afmonteren loze leiding met UTP kabel tbv aansluitpunt data, in de meterkast afgemonteerd met een RJ connector.</i>  | € 245,00   |
| <input type="checkbox"/> | 3.57.1 | Bedraden en afmonteren loze leiding als aansluitpunt CAI<br><i>Bedraden en afmonteren loze leiding met coax kabel tbv aansluitpunt televisie, in de meterkast afgemonteerd met een F connector.</i>  | € 255,00   |
| <input type="checkbox"/> | 3.75   | Laadpaal bij parkeerplaats in parkeergarage<br><i>Er wordt een ZAPTEC Pro laadstation geplaatst met een laadvermogen van 3,7 kW tot 22 kW. Aanmelden kan via bluetooth of RFID/NFC reader en de verbruiksoverzichten zijn via cloudfunctie inzichtelijk.</i>   | € 2.960,00 |

### Verwarming

- |                          |      |  |          |
|--------------------------|------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | 4.11 | Aanpassen legplan vloerverwarming.<br><i>Onder de standaard keukenopstelling wordt geen vloerverwarming gelegd. Indien u de keukenopstelling wijzigt, kunt u het legplan van de vloerverwarming hierop aanpassen. U dient hiervoor een gemaatvoerde plattegrond aan te leveren van de keuken.</i><br><br><i>Het aanpassen van de zones gaat in overleg met de installateur, dit in verband met de garantie op het behalen van de ruimte temperatuur.</i> | € 175,00 |
|--------------------------|------|--|----------|

### Keuken

- |                          |      |  |        |
|--------------------------|------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | 6.01 | Standaard keukeninstallaties.<br><i>Keukeninstallatiepunten worden aangebracht conform de keuken 0-tekening.</i> | € 0,00 |
|--------------------------|------|--|--------|

# Koperskeuzelijst

**Projectnaam** Floating Gardens  
**Bouwtype** APP  
**Datum** 01-11-2022

## Afbouwopties sanitair

### Sanitair

<input type="checkbox"/>	5.01	Standaard sanitair gehele woning. <i>Sanitair wordt aangebracht conform de Technische Omschrijving en de verkoopcontracttekening.</i>	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	5.02	Gewijzigde keuze sanitair bij digitale sanitairshowroom. <i>U ontvangt via Volg je Woning een inlogcode voor de website van de sanitairleverancier. Via deze website kunt u een keuze maken voor andere dan standaard sanitair.</i>  <i>Sanitair volgens offerte showroom Pliegerd.d. ....</i>	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	9.01	Afvoer gootsteen verplaatsen	€ 445,00
<input type="checkbox"/>	9.02	Koudwater aansluiting tbv koffiemachine	€ 245,00

# Koperskeuzelijst

**Projectnaam** Floating Gardens  
**Bouwtype** APP  
**Datum** 01-11-2022

## Afbouwopties tegelwerk

### Tegelwerk

- |                          |      |  |        |
|--------------------------|------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | 7.01 | Standaard tegelwerk gehele woning.<br><i>Het standaard tegelwerk wordt aangebracht conform de Technische omschrijving.</i><br><br><i>Wandtegels 250 x330 mm, liggend verwerkt, GLANS wit, vloertegels 300 x300mm, coal (donker grijs).</i>                                   | € 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | 7.02 | Gewijzigde keuze tegelwerk bij onze tegelshowroom.<br><i>Bij de projectshowroom kunt u het tegelwerk naar uw eigen wens uitzoeken. Zij maken voor u een offerte voor het leveren en aanbrengen van het tegelwerk.</i><br><i>Tegelwerk volgens offerte showroom d.d. ....</i> | € 0,00 |

# Koperskeuzelijst

**Projectnaam** Floating Gardens

**Bouwtype** APP

**Datum** 01-11-2022

## Afbouwopties binnendeuren met beslag

### Bouwkundig

- |                          |      |   |        |
|--------------------------|------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 1.20 | Wijzigen binnendeuren en/of deurbeslag.<br><i>U ontvangt via Volg je Woning een inlogcode voor de website van de deurenleverancier. Via deze website kunt u een keuze maken voor andere dan standaard binnendeuren en/of deurbeslag.<br/>Deurcombinaties volgens offerte Svedex d.d. ....</i> | € 0,00 |
|--------------------------|------|---|--------|